

Mål og retningslinjer for forvaltningen av hjorteviltet i kommunene Aure, Halsa og Hemne 2018-2020



Vedtatt:

Aure kommunestyre xx.xx.17 sak xx/17

Halsa kommunestyre xx.xx.17 sak xx/17

Hemne Kommune, driftsutvalget xx.xx.17 sak xx/17



1 Innledning

Hjorteviltbestandene har utviklet seg til å bli en naturressurs av stor samfunnsøkonomisk betydning. Samtidig som hjorteviltet betyr mye for lokal verdiskaping, både i form av kjøtt og som grunnlag for jakt og andre opplevelsesbaserte aktiviteter, berører det også virksomheten i andre samfunnssektorer på både positive og negative måter.

Viltloven, sammen med Naturmangfoldloven setter rammene for all forvaltning av vilt. Formålsbestemmelsene i begge lovene danner sammen med forvaltningsprinsippene i naturmangfoldloven en solid basis og rettesnor for forvaltningen.

I forskrift om forvaltning av hjortevilt er det lagt opp til at forvaltningen skal bli mer planmessig. Blant annet skal kommunene utarbeide mål for hvordan hjorteviltbestandene skal utvikle seg.

§ 3. Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr

Kommunen skal vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort, og rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e). Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane.

§ 4. Interkommunalt samarbeid

Kommunene bør samarbeide om felles mål for hjorteviltbestandene når det er hensiktsmessig å samordne bestands-planleggingen over kommunegrenser.

Jaktrettshavernes bestandsplaner skal ha målsettinger som er i samsvar med kommunens mål. For at jaktrettshaverne, på tvers av kommunegrenser, skal få til gode samarbeidsløsninger må også kommunene samarbeide og ha lagt til rette for dette gjennom felles mål og retningslinjer.

Kommunene Aure, Halså og Hemne vedtok felles målsettinger for forvaltning av hjorteviltet i 2014, med virkning for jaktårene 2015-2017. Det er disse målsettingene som nå revideres.

Kyrksæterøra, 16.11.2017

Helge Gjerde
Leder Aure
Viltforvaltningsråd

Erlend Vaag
Medlem i hovedutvalg
for kommuneutvikling
Aure kommune

Edvard E. Lund
Viltansvarlig
Aure kommune

Ingvar Engdal
Leder Halså
Utmarksråd

Helge Halvorsen
Leder driftsstyret
Halså kommune

Erlend Snøfugl
Viltansvarlig
Halså kommune

Nils H. Snekvik
Leder Hemne
Hjortevilttråd

Ole-Kristian Mellemsether
Leder viltnemda i
Hemne

Kjell Sverre Strøm
Viltansvarlig
Hemne kommune

2 Innholdsfortegnelse

1	Innledning.....	2
2	Innholdsfortegnelse	3
3	Revisjonsprosessen.....	4
4	Evaluering av forrige planperiode	4
5	Mål og tiltak – hjort.....	5
5.1	Hovedmål:	5
5.2	Delmål:	5
5.3	Tiltak:	5
6	Mål og tiltak – elg.....	6
6.1	Hovedmål:	6
6.2	Delmål:	6
6.3	Tiltak:	6
7	Mål og tiltak – rådyr	6
7.1	Hovedmål:	6
7.2	Delmål:	7
7.3	Tiltak:	7
8	Andre målsettinger, tiltak og retningslinjer	7
8.1	Fallvilt	7
8.2	Revisjon av minsteareal	7
8.3	Bestandsplaner.....	7
8.4	Uttak av dyr med lave slaktevekter.....	8
8.5	Organisering	8
8.6	Økonomi	9
8.6.1	Fellingsavgifter	9
8.6.2	Retningslinjer for bruk av viltfond.....	9
8.6.3	Fellesprosjekter og felles møter	9
8.7	Kunnskapsgrunnlaget og datafangst	9
8.8	Avvik fra planlagt uttak	9
8.9	Feilskyting	10
8.10	Vald uten godkjent bestandsplan.....	10
8.11	Varighet og revisjon.....	10
9	Vedlegg	10
9.1	Statistikk.....	10
9.1.1	Statistikk Hjort.....	11
9.1.2	Statistikk Elg.....	14
9.1.3	Statistikk Rådyr.....	18
9.2	Evalueringsskjema (administrative vurderinger).....	19
9.3	Krav til innhold i bestandsplaner	27

3 Revisjonsprosessen

I mål og retningslinjer for forvaltningen av hjorteviltet i kommunene Aure, Halså og Hemne 2015-2017 ble det foreslått opprettet et interkommunalt utmarksråd (IKU). Dette rådet er etablert og skal ha en overordnet rådgivende funksjon ovenfor de tilsluttede kommunene og skal sørge for å samordne og fremme kunnskapen om forvaltningen av hjorteviltet. I tillegg skal IKU være et overordnet bindeledd mellom kommunenes forvaltningsorganer og grunneiernes forvaltningsorganer i alle saker som berører hjortevilt. I vedtektene for IKU er det også bestemt at IKU har ansvar for revisjon av felles målsettinger for forvaltning av hjorteviltet.

Vedtaket om oppstart av revisjon av målsettingene er gitt i alle de 3 kommunene våren 2017. Det har vært ei målsetting at revisjonsarbeidet bør være ferdig innen utgangen av 2017. Kostnader forbundet med arbeidet kan dekkes over kommunenes viltfond.

Oppbyggingen av revidert plan er litt forskjellig fra planen fra 2015-2017. Statusdelen i revidert plan er gitt litt mindre tyngde enn gammel plan. Statistikk er i sin helhet gitt i vedlegg 1. Statistikken er viktige indekser som bidrar til kartlegging av status og bestandsutvikling. Mye av kunnskapsgrunnlaget som ble presentert i planen fra 2015-2017 vil fortsatt være gjeldende og vi henviser til denne.

I forbindelse med revisjonsarbeidet har forsker Vebjørn Veiberg fra NINA deltatt på et møte i IKU. Der kommenterte han vår måloppnåelse av forvaltningsplanen og hvilke mål, tiltak og avskytingsstrategier som ansees viktig å få med i revidert plan. Bård Kalstad fra Meldal Storvilråd deltok på et annet møte i IKU og fortalte om hvilke erfaringer de har med elgforvaltningen i Meldal.

Som grunnlag for revisjon av målsettingene for forvaltning av hjorteviltet i Aure, Halså og Hemne har hjortevilttrådene/utmarksrådene i kommunene hatt mulighet for å komme med innspill. Disse innspillene, sammen med møtene/diskusjonene i IKU, danner grunnlaget for de reviderte målsettingene.

4 Evaluering av forrige planperiode

Eksisterende forvaltningsplan har vært gjeldende i 2 år. Effekter etter 2 års virketid er for noen av målsettingene alt for kort tid for å kunne trekke konklusjoner. Noen målsettinger tar det tid før vi ser virkningen av, mens andre målsettinger er kortsiktige. Administrasjonen i de 3 kommunene har kommentert/evaluert målsettingene og tiltakene som var satt i planen fra 2015-2017. Denne evalueringen er gitt i eget dokument, vedlegg 2.

5 Mål og tiltak – hjort

5.1 Hovedmål:

Hjortestammen skal forvaltes bærekraftig i et langsiktig perspektiv ut fra hensyn til biologiske prosesser, ressursgrunnlag, samfunns- og næringsinteresser. Gjennom aktiv forvaltning skal hjortebestandens struktur og størrelser bidra til å sikre vitale og produktive individer ut fra lokale forutsetninger.

5.2 Delmål:

- En lavere bestandstetthet, og en bedre balansert kjønns- og alderssammensetning. Gjennomsnittsalderen i bestanden, og andelen bukk skal økes.
- Målsettingen for denne bestandsplanperioden er å ta ut totalt (sum alle kommunene) ca. 1870 dyr pr år. Hensikten er å stabilisere uttaket over tid til ca. 1350 dyr pr år. Målsetting pr kommune:
 - Aure = 800 stk på kort sikt, 600 stk på lang sikt
 - Halså = 370 stk på kort sikt, 300 stk på lang sikt
 - Hemne = 700 stk på kort sikt, 450 stk på lang sikt
- Sett kolle pr bukk i «sett hjort» bør være på 2,0 eller mindre på kommunenivå.
- Antall døde dyr i trafikken skal normalt ikke overstige 5 % på årsbasis av felte dyr på kommunenivå.

5.3 Tiltak:

- I områder med beiteskader skal en foreta et uttak av lederkoller med kalver. Disse skal felles før trekket kommer/går.
- Ha fokus på å ta ut små dyr da disse kommer sent i brunst og kommer sent i produksjon og produserer små dyr. Produserer også overvekt av hodyr.
- Innsamling av slaktevekter.
- Kjeveinnsamling i Aure og Halså.
- Sett hjort skal brukes, og dette rapporteres i www.settogskutt.no
- Vårtellinger skal gjennomføres. Dette er også et viktig bidrag til overvåkingen av utviklingen av hjortebestanden.
- Fellingsprosenten skal minimum være 80 % pr år i planperioden på vald- og bestandsplannivå.
- Avvik fra planlagt uttak = se kap. 8.8.
- Grenseverdier for beskatning av ulike kategorier dyr i bestandsplanene:
 - Kalv: minimum 30 %
 - Hann 1,5 år (spissbuk): maksimum 10 %
 - Eldre hann: maksimum 15 %
 - Voksne hunndyr (1,5 år og eldre): ... minimum 40 %

Kommunene kan i henhold til forskrift om forvaltning av hjorteviltet §15 ikke kreve at avskytingsplanene inneholder annen kjønns- og aldersfordeling for hjort enn ovenstående oppsett. Men det anbefales på det sterkeste at det i avskytingsplanene synliggjøres hvor stor andel 1,5 års hodyr man har målsetting om å skyte. Det anbefales at uttak av 1,5 års hodyr er minimum 15%.

6 Mål og tiltak – elg

6.1 Hovedmål:

Elgstammen skal forvaltes bærekraftig i et langsiktig perspektiv ut fra hensyn til biologiske prosesser, ressursgrunnlag og samfunns- og næringsinteresser. Gjennom aktiv forvaltning skal elgbestandens struktur og størrelser bidra til å sikre vitale og produktive individer ut fra lokale forutsetninger.

6.2 Delmål:

- Målsettingen på lang sikt er en høyere bestandstetthet med en avskyting på over 100 dyr i året. For denne planperioden må uttaket være lavere. Målsetting pr kommune:
 - Aure = 15 stk på kort sikt, 20 stk på lang sikt
 - Halså = 25 stk på kort sikt, 30 stk på lang sikt
 - Hemne = 45 stk på kort sikt, 50 stk på lang sikt
- Fokus på produksjonsdyra. Øke andelen voksne okser og voksne kyr i bestanden.
- Antall døde dyr i trafikken skal normalt ikke overstige 5 % på årsbasis av felte dyr på kommunenivå.
- Sett kalv pr ku => ikke lavere enn 0,6.
- Sett elg pr jegerdagsverk mellom 0,2 og 0,5 på vald- og bestandsplannivå.
- Sett ku pr okse i «sett elg» bør ligge rundt 2,0

6.3 Tiltak:

- Sett elg skal brukes, og dette rapporteres i www.settogskutt.no
- Fellingsprosenten skal minimum være 80 % pr år på vald og bestandsplannivå. Kvote må tilpasses, slik at fellingsprosenten nås.
- Eldre okser (2+2 tagger eller mere) «fredes» fram til 10. oktober.
- Avvik fra planlagt uttak, se kap. 8.8.
- Grenseverdier for beskatning av ulike kategorier dyr i bestandsplanene:
 - Kalv: minimum 50%
 - Voksne hunndyr (1,5 år og eldre):maksimum 22,5%
 - Voksne hanndyr (1,5 år og eldre):maksimum 27,5%

Kommunene kan i henhold til forskrift om forvaltning av hjorteviltet § 15 ikke kreve at avskytingsplanene inneholder annen kjønns- og aldersfordeling for elg enn ovenstående oppsett. Men det anbefales på det sterkeste at det i avskytingsplanene synliggjøres hvor stor andel 1,5 års elger og eldre dyr av begge kjønn, man har målsetting om å skyte.

7 Mål og tiltak – rådyr

7.1 Hovedmål:

Rådyrstammen skal forvaltes bærekraftig i et langsiktig perspektiv ut fra hensyn til biologiske prosesser, ressursgrunnlag og samfunns- og næringsinteresser. Gjennom aktiv forvaltning skal rådyrbestandens struktur og størrelser bidra til å sikre vitale og produktive individer ut fra lokale forutsetninger.

7.2 Delmål:

- En høyere bestandstetthet innen samarbeidsområdet enn i dag.
- Avskytingen av voksne geiter bør ikke overstige 20 %.

7.3 Tiltak:

- Forvaltningen skal normalt skje i form av kvotefri jakt for etablerte bestandsplanområder. Det forutsettes at valdet beskriver hvordan de skal klare å nå avskytingsmålet i bestandsplanen.
- Styret for valdene vurderer kontinuerlig bestanden av rådyr med tanke på jaktuttak hvert år.

8 Andre målsettinger, tiltak og retningslinjer

8.1 Fallvilt

Mål:

- Det skal holdes fokus på tiltak som reduserer den irregulære avgangen, særlig i trafikken.
- Ha en aktiv holdning til eventuelle undersøkelser om viltet helsetilstand, som f.eks. innsamling av CWD-prøver.

Tiltak:

- Ha fortløpende dialog med operatørene for funksjonskontraktene, angående rydding langs fylkesveier og Europaveien, og om skilting av utsatte strekninger.
- Lagring av rundballer, uten inngjerding, langs offentlige veier bør ikke forekomme.

8.2 Revisjon av minsteareal

For å kunne nå målsettingene som er satt for hjort og elg, må man revidere minstearealet på elg og hjort. I henhold til hjorteviltforskriftens § 6 er fristen for å fastsette en endringsforskrift 15. mars. Grunnlag for revisjonsforskrift utarbeides av IKU.

8.3 Bestandsplaner

Det er et overordnet mål at forvaltningen av hjorteviltet skal styres ved hjelp av bestandsplaner. Bestandsplanenes målsettinger skal være i samsvar med kommunenes målsettinger og tiltak.

Bestandsplanene skal minimum inneholde en beskrivelse av følgende punkter: beskrivelse av planområdet, planperiode, organisering, grunnlags- og bestandsdata for valdet, evaluering av tidligere plan, målsettinger, tiltak, avskytingsplan, reaksjonsbestemmelser.

Avskytingsplanen skal inneholde en plan for den årlige avskytingen i antall dyr, som et minimum fordelt på kategoriene kalv, voksne hunndyr og voksne hanndyr, samt spissbuk for hjort.

Vedlegg 3 er en sjekklister hva som må/bør være med i en bestandsplan.

Tiltak:

- Årlige møter innad og mellom kommunene, der mål og fellingsresultater evalueres.
- IKU gjennomgår nye bestandsplaner og gir uttale til kommunal vedtaksmyndighet.

8.4 Uttak av dyr med lave slaktevekter

Nedklassifisering av dyr med lave slaktevekter ble innført som et tiltak for at det skal tas ut flere dyr som det ikke bør avles videre på. Ordningen gjelder for vald med godkjent bestandsplan. Det forutsettes at slaktene blir veid.

Elg

- Det betales ikke fellingsavgift for kalv under 35 kilo.
- 1½ åring under 90 kilo for ku og 100 kilo for okser betales fellingsavgift tilsvarende kalv. Rapporteres som 1½ åring.

Hjort

- Det betales ikke fellingsavgift for kalv under 18 kilo fram til 1.oktober. Etter 1. oktober er grensen 20 kg.
- 1½ åring under 40 kilo for hodyr og 43 kilo for hanndyr betales fellingsavgift tilsvarende kalv. Rapporteres som 1½ åring.

Felles for begge artene

- Valdene må sørge for å ha skrapdyrskvoter som tar høyde for «tildeling» av nye dyr.
- Dyr som har skade, feil eller sykdom før det blir påskutt og felt, skal vurderes enkeltvis av kommunen.
- Nedklassifiserte dyr skal registreres i sett elg/sett hjort og i fellingsrapporter i den kjønns- og aldersklassen det i virkeligheten tilhører.

8.5 Organisering

Interkommunalt utmarksråd (IKU) ble etablert 10.03.15. Rådet har en overordnet rådgivende funksjon ovenfor de tilsluttede kommunene og skal sørge for å samordne og fremme kunnskapen om forvaltningen av hjorteviltforvaltningen. IKU består av lederne i utmarkrådene/hjortevilttrådene i de nevnte kommuner, en politisk representant og en representant fra kommunal administrasjon, i alt ni medlemmer. Medlemmer fra utmarksråd og politisk representant har personlig vararepresentant.

Samhandling mellom kommunen, rettighetshaverne og jegerne sikres gjennom de etablerte hjortevilttrådene/utmarkrådene og det Interkommunale utmarksrådet.

Tiltak:

IKU utvides slik at grunneierrepresentasjonen økes fra 1 person til 2 personer fra hver kommune i denne planperioden (01.01.2018).

Organisering av bestandsplanområder:

Det er et overordnet mål at forvaltningen av hjorteviltet skal styres ved hjelp av bestandsplaner. All forvaltning av hjorteviltet i Halså skjer via bestandsplaner. Det samme gjelder i Hemne, bortsett fra en større eiendom for hjort og rådyr. I Aure er det fortsatt mange små vald som burde ha vært slått sammen til bestandsplanområder, slik at det meste av forvaltningen også der skjer via bestandsplaner.

Tiltak:

Aure må fortsette å arbeide med en organiseringsprosess, slik at forvaltningen av hjorteviltet kan utføres ihht bestandsplaner.

8.6 Økonomi

8.6.1 Fellingsavgifter

Alle kommunene skal bruke samme satser for fellingsavgift. Maksimumssatser som kommunene kan bruke fastsettes av Miljødirektoratet.

	Sats voksen	Sats kalv
Elg	Maks sats	½ sats av voksen
Hjort	Maks sats	½ sats av voksen

8.6.2 Retningslinjer for bruk av viltfond

Ingen felles retningslinjer. Hver enkelt kommune har sine egne vedtatte retningslinjer som brukes.

8.6.3 Fellesprosjekter og felles møter

Fellesmøter: her dekker kommunene selv sine egne utgifter. Møtene går på rundgang mellom kommunene og arrangerende kommune dekker utgiftene i forbindelse med møte.

Fellesprosjekter som gjelder hele eller deler av kommunene fordeles kostnadene etter nytte/areal. Aktiva etter prosjektets slutt fordeles i henhold til dette.

8.7 Kunnskapsgrunnlaget og datafangst

Mål om å øke kunnskapen om forvaltningen, beitegrunnlaget, trekkveier o.l. videreføres.

Tiltak:

Fortsette å samle inn indekser/ kunnskapskilder som bidrar til kartlegging av status og bestandsutvikling:

- Fellingsstatistikk. Rapporteringsfrist til kommunen = 14 dager etter siste jakt dag.
- Slaktevekter. Alle dyr skal veies innen 48 timer. Elektronisk rapportering i www.settogskutt.no.
- Sett hjort registreringer. Elektronisk rapportering i www.settogskutt.no.
- Sett elg registreringer. Elektronisk rapportering i www.settogskutt.no.
- Felte rådyr skal også rapporteres elektronisk i www.settogskutt.no.
- Vårtellinger av hjort
- Innsamling av kjever
- Overvåkingsprogrammet for hjort (Hemne)
- Statistikk irregulær avgang. Legges inn i hjorteviltregisteret.
- Kartlegging av hjorteviltet vha viltkamera
- Merkeprosjekter
- Rapporter om skader forårsaket av hjortevilt
- Beiteundersøkelser/bæreevne

8.8 Avvik fra planlagt uttak

Avskytningsplanen er en bindende avtale mellom valdet/bestandsplanområdet og kommunen. Avvik fra avskytningsplanen skal beskrives med eventuell årsak i en rapport. Vesentlig avvik i alders- og kjønnssammensetningen av det totale uttaket i avskytningsplanen, samt avvik fra bestandsplanens forutsetninger kan føre til at kommunen trekker godkjenningen tilbake, eller eventuelt ikke godkjenner ny bestandsplan.

Med «vesentlig» menes her avvik større enn 10 % av den årlige kvoten.

Tildelt samlet kvote i planperioden skal på ingen måte overskrides. Felling ut over tildelt kvote vil måtte bli håndtert som ulovlig felt hjortevilt.

Kommunen skal vurdere både avviket i totalt antall felte dyr og uttaket av de spesifikke kjønns- og alderskategoriene. Avviket må ses i sammenheng med hva som er tillatt av overføring av fellingstillatelser mellom år. For bestandsplanområder er det avviket i bestandsplanområdet samlet som skal vurderes.

Overføring av fellingstillatelser mellom år

Dersom årskvoten et enkelt år ikke fylles, kan inntil 10 % av kvoten overføres til neste års kvote. Ubrukte kvoter fra lengre tid tilbake kan ikke overføres.

8.9 Feilskyting

Vald med bestandsplan håndterer pr i dag feilskytinger etter egne regler. Disse reglene er nokså ulike.

Målsetting om av vald med bestandsplaner i alle kommunene innarbeider like regler for håndtering av feilskutte dyr.

Tiltak:

Det utarbeides en felles «mal», en tydelig ramme, på hva som skal skje ved feilskyting.

For vald uten bestandsplan vil feilskytinger måtte håndteres som ulovlig felt vilt.

8.10 Vald uten godkjent bestandsplan

Fellingstillatelser til vald uten bestandsplan gis i henhold til hjorteviltforskriftens § 18. Ved tildeling til vald uten plan gjelder også målsettingene og tiltakene fastsatt i kommunal forvaltningsplan. I tillegg skal vurderinger/målsettinger i tilgrensende bestandsplanområder vektlegges.




8.11 Varighet og revisjon




Målene og retningslinjene bør revideres i forkant av driftsplanområdenes revisjon av planer, dvs. neste gang i 2020. Målene skal uansett vurderes fortløpende i forhold til utvikling i bestandene, og ved tilgang på ny kunnskap, samt ved andre forhold som gjør revidering nødvendig.




9 Vedlegg

9.1 Statistikk


9.1.1 Statistikk Hjort














Irregulær avgang hjort f.o.m. 01.01.2008 t.o.m. 31.12.2016





9.1.2 Statistikk Elg













Irregulær avgang elg f.o.m. 01.01.2008 t.o.m. 31.12.2016



9.1.3 Statistikk Rådyr



Irregulær avgang rådyr f.o.m. 01.01.2008 t.o.m. 31.12.2016



9.2 Evalueringsskjema (administrative vurderinger)

I hht § 3 i forskrift om forvaltning av hjortevilt skal kommunen skal vedta mål for utviklingen av bestandene av elg, hjort, og rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e). Målene skal være konkrete og etterprøvbare. De bør derfor være realistiske og ha en tidsramme slik at de kan evalueres i forhold til enkle kriterier. Videre er det viktig at kommunenes mål fungerer som tydelige retningslinjer for jaktrettshavere som ønsker å utarbeide en bestandsplan. **Nedenfor gjengis målene og tiltakene i planen for 2015-2017. I kolonene til høyre evalueres målsettingene og om tiltakene er gjennomført.**

Forklaring:

- Kommentarer gjeldende for alle kommunene: svart skrift
- Kommentarer for Aure spesielt: **blå skrift**
- Kommentarer for Halså spesielt: **oransje skrift**
- Kommentarer for Hemne spesielt: **grønn skrift**

Kapittel 7. Kommunale mål for forvaltning av hjort		
Mål	Måloppnåelse	Merknader
Det viktigste tiltaket for å nå målene om lavere bestandstetthet og en mer balansert kjønns- og alderssammensetning er riktig beskatning.	Langsiktig mål.	<p>For tidlig å trekke konklusjoner. Sett hjort pr jegerdagsverk har flatet ut noe de siste åra i Hemne. Resultatet av vårtellingene varierer, men ser man bort fra 2016 har vi en nedadgående tendens i antall telte dyr.</p> <p>For tidlig å trekke konklusjoner. Sett hjort pr jegerdagsverk gått opp siste år. Resultatet av vårtellingene varierer, men med forholdsvis høge tall de to siste åra.</p> <p>Aure: For tidlige å trekke noen bastante konklusjoner.</p> <p>Registreringen av sett hjort og elg har vært varierende gjennom planperioden, og heller ikke komplette. Det er ca bare 50% av jaktfeltene som har registrert sett hjort. Tallene man dermed har og arbeide med gir kanskje ikke rett bilde på bestandsutviklingen for hele kommunen.</p>
Vi ønsker robuste bestander. Disse er nødt til å inneha en god del eldre dyr og være kjønnsbalansert. Dette vil gi en lavere produktivitet og vil være enklere å forvalte.	Langsiktig mål.	<p>Fokus på å ikke skyte for mye eldre bukk. Kolle:bukk forholdet er i snitt for Hemne de siste to åra på 2,51.</p> <p>Fokus på å ikke skyte for mye eldre bukk. Kolle : bukk forholdet er i snitt for Halså de siste to åra på 2,14.</p> <p>Aure: En mindre men mer robust hjortebestand vil være enklere å forvalte i det lange løp for alle kommunene. Aure har en vei å gå når det kommer til organiseringen (privat) av hjorteviltforvaltningen for å få en mer enhetlig forvaltning i kommunen.</p>
En lavere bestandstetthet innen de tettete områdene med hjort.	Iverksatt, men langsiktig mål.	<p>Hemne: Storvaldene differensierer uttaket mellom jaktfelt bedre enn før.</p> <p>Halså: Planene differensierer bedre enn før.</p> <p>Aure: Enkelte vald med bestandsplan differensierer tildelingen av dyr for jaktfelt innenfor valdene. Dette for å sikre en høyere avskyttingsprosent. Ordningen med en evaluering mot slutten av jakta og en eventuell omfordeling/første-mann-til-mølla-prinsipp kan fungere for å få opp avskyttingsprosenten i valdene.</p>

<p>Øke andelen voksne bukker og senke andelen koller i bestanden.</p>	<p>Før tidlig å si noe om resultat.</p>	<p>Fokusområde i utarbeidelsen av bestandsplaner. Uttak bukk Hemne: 2015=14,9%, 2016=14,6%. Samla uttak eldre koller hhv 23,7 og 22,9%. Fellingsstatistikk viser at det tas ut mer koller enn tidligere og færre eldre bukk enn tidligere. Fokusområde i utarbeidelsen av bestandsplaner. Uttak bukk Halsaa: 2015=18%, 2016=16%. Samla uttak eldre koller hhv 25 % og 23%. Fellingsstatistikk viser at det tas ut mer koller enn tidligere og færre eldre bukk enn tidligere. Aure: tidlig si noe om bestandssammensetningen på bakgrunn av datamaterialet man har tilgjengelig (sett hjort) når så få jaktfelt fører sett hjort. Tall materialet er relativt begrenset.</p>
<p>Antall døde dyr i trafikken skal normalt ikke overstige 5 % på årsbasis av felte dyr på kommunenivå</p>	<p>Målsetting oppnådd i Hemne Aure: Målsettingen ble delvis oppnådd.</p>	<p>Hemne: 2015=3,0%, 2016=3,3 (pr 31.01.16) Halsa: Mangler oversikt pr dato. Aure: 2015 = 4,8%, 2016 = 5,3%.</p>
<p>Snu den negative vektutviklingen på ungdyr og kalv.</p>	<p>Før tidlig å si noe om resultat.</p>	<p>Fokus på dette i bestandsplanene. Får gode tall for Hemne jfr kjeveinnlevering. Ser ut som negativ tendens har flatet ut. Fokus på dette i bestandsplanene. Ser ut som vektene holder seg jevnt, med noe små ujevnheter. Uttak av dyr med lave vekter fungerer også slik som forutsatt. Aure: Aure kommune har slitt litt med forskjellig innrapporteringsmetoder. Det er få som har rapportert slaktevekt på settogskutt.no slik at det ut fra tallene som foreligger blir det vanskelig å dra noe konklusjon.</p>
<p>Sett hjort skal ligge mellom 0,3 og 4,5 pr jegerdagsverk på vald nivå/bestandsplannivå.</p>	<p>Sett hjort brukes av alle jaktfelt i Hemne og Halsaa.</p>	<p>Hemne: alle storvaldene i Hemne ligger i intervallet, bortsett fra Hellandsjøen i 2015 med 5,08 sett hjort pr jegerdagsverk. Halsa: alle storvaldene i Halsaa ligger i intervallet, bortsett fra Valsøyfjord som ligger på 0,2. Aure: Antallet jaktfelt som i perioden har brukt sett og skutt er rundt 54 jaktfelt årlig. Dette er bare 50 av alle jaktfeltene slik at Aure her har et stort forbedringspotensial.</p>
<p>I "sett hjort"-materialet skal Kolle:bukker forholdet være lavere enn 2 på vald nivå/bestandsplannivå.</p>	<p>Sett hjort brukes av alle jaktfelt i Hemne og Halsaa. Aure: Jobber for å få alle jaktfeltene til å ta i bruk settogskutt.no</p>	<p>Hemne: Ingen av de 4 storvaldene oppnådde dette målet i 2015. Alle hadde måltall over 2 koller pr bukk. I 2016 var Vinje og DPO Vest innenfor målsettingen. Halsa: 3 av 4 planområder ligger godt innenfor, mens Halsabygda ligger på 2,56 i snitt for de to siste årene. Aure: Antallet jaktfelt som har levert sett og skutt skjema er på bedringens vei, men det blir vanskelig å dra noen konklusjoner. Tallene er: 2015 = 2,36, 2016 = 2,09 og 2,22 i gjennomsnitt for de siste to årene.</p>

Tiltak	Gjennomføringsgrad	Resultat/ Merknad
I områder med beiteskader skal en foreta et uttak av lederkoller med kalver. Disse skal felles før trekket kommer/går.	Gjennomføres delvis.	Det fokuseres på tiltaket gjennom informasjon til storvaldene. Noen jaktfelt har fokus på dette. Det fokuseres på tiltaket gjennom informasjon til storvaldene.
Ha fokus på å ta ut små dyr da disse kommer sent i brunst og kommer sent i produksjon og produserer små dyr. Produserer også overvekt av hodyr.	Ivertsatt tiltak.	Nedklassifiseringsordning brukes delvis. Nedklassifiseringsordning brukes og fungerer etter intensjonen. Aure: Nedklassifiseringsordningen brukes delvis. Rapporteringsrutinene av slike dyr kan imidlertid bli bedre i Aure. Det jobbes med saken.
Innsamling av slaktevekter. Det er viktig at dyrene veies.	Utføres i Hemne.	Hemne er med i overvåkingsprogrammet v/ NINA og via dette registreres slaktevekter. Halsa, 561 av 576 felt er veid. Tall for både 2015 og 2016. Aure: Noen er veldig flinke med å levere inn slaktevekter. Rapporteringsmetodene har vært mange i Aure kommune, men fra og med jakta 2017 skal alle rapportere på settogskutt.no .
Kjeveinnsamling i Aure og Halså vurderes på sikt.		Hva oppnår vi med det, ut over at det er kjekt å ha. Fornuftig bruk av viltfond?
For å få mer kunnskap om stammesammensetningen skal sett hjort og sett elg brukes av valdene/jaktfelt. Dataene skal legges inn i sett og skutt.	Gjennomføres i Hemne	Alle jaktfelt i Hemne leverer sett hjort registreringer. Alle jaktfelt i Halså leverer sett hjort registreringer. Aure: Har vært varierende leveringsprosent av settogskutt i Aure. Har sendt ut brev om at alle fra og med jakta 2017 skal rapportere sett og skutt og at det skal rapporteres på www.settogskutt.no . Nå kan man jo også rapportere skutt rådyr på denne portalen.
For å følge bestandsutviklingen ønsker en å fortsette med vårtelling. Ansvaret flyttes imidlertid fra kommune til valdnivå. En fortsatt samkjøring med telledatoer forutsettes.	Gjennomføres	Vårtelling gjennomføres i alle storvaldene i Hemne som før 2015. Vårtelling gjennomføres i Halså og har ikke noe mål om å kutte det ut. Vårtelling gjennomføres i Aure, men da bare på områdene som dekkes av bestandsplaner, og ikke der det er målrettet tildeling.
Bestandsplanene bør i større grad dekke årsleveområdene (300 km ²) enn det som er tilfelle i dag. Et samarbeid mellom valdene om forvaltningen der det er naturlig er ønskelig.	Ingen nye bestandsplanområder for hjort i Hemne etter 2015.	Hemne: vald 1=126 km ² , 2=87km ² , 3=122km ² og vald 4=94km ² . Halsa har ikke satt i gang noe tiltak for å endre dette. Det har ikke blitt gjort noe aktivt fra kommunen sin side, men det har blitt nevnt og diskutert med folk som kommer innom kontoret.
Øke kunnskapen om forvaltningen, beitegrunnet, trekkveier o.l. og bruke dette i forvaltningen.	Igangsatt	Prosess om revisjon av viltkartet i Hemne er igrangsatt. Prosess om revisjon av viltkartet i Halså er igrangsatt. Det er ikke satt i gang spesielle tiltak i Aure kommune tilsvarende Hemne og Halså
Fellingsprosenten skal minimum være 80 % pr år i planperioden på vald- og bestandsplannivå.	Mål delvis oppnådd	Alle storvald i Hemne hadde over 80 % felling både i 2015 og 2016, unntatt Holla/Roberg. i 2015 med 76,7 % felling.

		<p>Alle storvald i Halså hadde over 80 % felling både i 2015 og 2016, med unntak av Valsøyfjord (48%) og LRE (76%) i 15.</p> <p>Stor sett ligger alle valdene med bestandsplan tett oppunder eller over 80%. Todalen ligger bare på 50% i 2015 og 2016.</p> <p>Aure har noen vald som ikke inngår i bestandsplaner. Avskytingen i disse varierer sterkt fra år til år og fra område til område.</p>
Avvik mellom planlagt avskyting og faktisk felling i alder og kjønn skal være tilnærmet lik null på valdnivå og bestandsplannivå i planperioden.	For tidlig å kommentere.	<p>Planperioden ikke ferdig.</p> <p>Viser til utarbeidet statistikk.</p> <p>Ingen vesentlige avvik i Hemne etter 2 år.</p> <p>Planperioden ikke ferdig.</p> <p>Planperiodene er ikke synkronisert.</p> <p>Etter årets jakt vil alle bestandsplanene bli synkronisert.</p> <p>Ingen store avvik oppdaget.</p>
<p>Anbefalte grenseverdier for beskatning av ulike kategorier dyr i bestandsplanene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kalv: 20-30% • Hann 1,5 år: 10-15% • Ho 1,5 år: 10-15% • Eldre hann: 10-20% • Eldre ho: 20-35% 	Hensyntatt i bestandsplanene.	<p>Viser til utarbeidet statistikk.</p> <p>Grenseverdiene hensyntatt i nye bestandsplaner. Bestandsplaner for 2 storvald i Hemne fremmet forslag om andre mål. Disse ble ikke godkjent som omsøkt. Påklagd vedtak, fremmet for Fylkesmannen for endelig vedtak.</p> <p>Er hensyntatt, noen vald har noen gliptak i uttaket, men har tatt seg inn.</p> <p>Disse er hensyntatt i bestandsplanene til valdene. Noen har småavvik fra år til år i uttaket, men tar det inn i løpet av planperioden.</p>

Kapittel 8. Kommunale mål for forvaltning av elg		
Mål	Måloppnåelse	Merknader
<p>Det viktigste tiltaket for å nå målsettingene om å øke bestanden er å øke antall produksjonsdyr og ta vare på de største produksjonsdyra.</p>	<p>Langsiktig mål.</p>	<p>For tidlig å trekke konklusjoner. Men i Hemne tyder tilbakemeldinger fra jegerne at bestanden av elg har økt noe. Dette understøttes av Sett elg pr jegerdag og sett elg pr jegerstime har økt de siste 5 åra.</p> <p>For tidlig å trekke konklusjoner. Men i Halså tyder tilbakemeldinger fra jegerne at bestanden av elg har dalt. Og at det er tatt hensyn til det. Når det gjelder sett elg ser det ut som at et forsiktig uttak har bidratt til å stabilisere situasjonen noe. Bare to vald er innafor i 2016 og det er Valsøyfjord og LRE. Alle var utafor i 2015.</p> <p>For tidlig til å dra noen konklusjon.</p> <p>Aure kommune må jobbe med å få jegerne til å også rapportere på sett elg. Det er i gjennomsnitt 14 jaktfelt som har rapportert sett elg.</p> <p>Det blir rapportert om økning i bestanden av elg i valdet, Skardsøy/Lesund.</p> <p>Avskytingen for hele kommunen har vært på 10 dyr hvert år de siste 3 årene.</p>

Vi ønsker robuste bestander. Disse er nødt til å være kjønnsbalansert og inneha en god del eldre dyr.	Langsiktig mål.	Fokus på å ikke skyte for mye eldre kyr og eldre okser ved utarbeidelse av bestandsplan. Fokus på å ikke skyte for mye eldre kyr og eldre okser ved utarbeidelse av bestandsplan. Legge vekt på å skyte mindre produksjonsdyr og heller ta ut kalv/ungdyr der det skal tas ut dyr. Implementere dette i bestandsplanene og holdningene i den lokale forvaltningen (hos jegerne).
En høyere bestandstetthet innen samarbeidsområdet, med en avskyting på over 100 dyr i året.	Langsiktig mål. Går rett vei etter 2 år	Felte elg i 2015 = 70 stk. (A28+Ha19+He23) Felte elg i sum 2016 = 82 stk. (A30+Ha18+He34) Bekymringsfull utvikling. Felte elg i 2015 = 19 stk. Felte elg i sum 2016 = 18 stk. Bekymringsfull utvikling Felte elg i 2015 = 10 stk Felte elg i 2016 = 10 stk
Ha fokus på produksjonsdyra. Øke andelen voksne okser og voksne kyr i bestanden og ta vare på disse.	Langsiktig mål. Prosess iverksatt.	Økt fokus på dette i bestandsplanene. En bør øke fokuset på dette i bestandsplanene. Fokuset på dette må øke både i bestandsplanene og hos jegerne selv.
Snu den negative vektutviklingen på kalv og ungdyr.	Langsiktig mål.	For tidlig å trekke konklusjoner etter 2 års virketid.
Antall døde dyr i trafikken skal normalt ikke overstige 5 % på årsbasis av felte dyr på kommunenivå.	Målsetting oppnådd	Hemne: 2015=4,3%, 2016=2,9 (pr 31.01.16) Halsa har ikke data på dette enda. Aure har ingen dokumenterte drepte elg i trafikken de siste to årene. Bare to ettersøk der dyret har blitt friskmeldt etter ettersøk.
I sett elg materialet skal sett kalv pr kalvku overstige 1,25:1.	Sett elg brukes av alle jaktfelt i Hemne og i Halsa.	Hemne: variasjon mellom områder og år. Ikke store avvik. Innafor i 2016 (1,35), litt under i 2015 (1,14). Aure ligger litt under begge årene. 2015 = 1,16 2016 = 1,10
I sett elg materialet skal sett elg pr jegerdagsverk ligge mellom 0,2 og 0,5 på vald- og bestandsplannivå.	Sett elg brukes av alle jaktfelt i Hemne og i Halsa	Hemne: stor variasjon mellom storvaldene. Holla/Roberget og DPO Vest ligger over 0,5 både i 2015 og 2016. Halsa: Ligger på 0,1 i planområdet. Stor variasjon mellom jaktfeltene. Aure: 2015 = 0,37 2016 = 0,16 Varierende rapportering fra jegerne. Må arbeides med å synliggjøre verdien av et bedre evalueringsgrunnlag.
I sett elg materialet skal ku:okse-forholdet være lavere enn 2:1.	Sett elg brukes av alle jaktfelt i Hemne og i Halsa Aure må jobbe med rapporteringsrutinene. De reelle tallene kan være annerledes.	Hemne: Ku: okse forholdet ligger innenfor målsettingen for alle storvaldene. Halsa: Ligger innenfor i 2015 (1,6), men utafør i 2016 (2,2) Aure ligger innenfor i begge årene. 2015 = 1,23 2016 = 1,73

Tiltak	Gjennomføringsgrad	Resultat/ Merknad
Ta vare på eldre store produksjonsdyr.	Gjennomført i Hemne og i Halså	Hemne: Ingen eldre kyr tildeles jaktfeltene i utgangspunktet. 1 stk. eldre ku felt i Hemne i 2015 og samme i 2016. Halså: Var et for høyt uttak av store voksne kyr i 2015 – 32 % (6 med en snittvekt på 179 kilo). Og et for høyt uttak av eldre okse i 2016 – 28 %. (5 stk), i 2015 ble det felt 4 stk, noe som nok er i overkant at hva som tåles, totalt sett. Det har blitt skutt for mange eldre produksjonsdyr. Ved revisjon av bestandsplanene må Aure kommune bare tillate felling av kalv/ungdyr i neste 3 års periode. Dette for at vi skal kunne nå målene om en sterk produktiv bestand med robuste produksjonsdyr.
For å få mer kunnskap om stammesammensetningen skal sett hjort og sett elg brukes av valdene/jaktfelt. Helst i elektronisk form (sett og skutt). Ha fokus på å ta ut små dyr da disse kommer sent i produksjon og produserer overvekt av hodyr og avkommet forblir små.	Utføres i Hemne og i Halså	Sett elg brukes av alle jaktfelt i Hemne. Sett elg brukes av alle jaktfelt i Halså. Aure sliter litt med manglende rapportering og dermed med evalueringsverktøyet. Dette skal det jobbes for å bedre og alle jaktfelt skal fra og med jakta 2017 benytte seg av elektronisk rapportering og fullstendig rapportering gjennom www.settogskutt.no . Rådyr kan nå også rapporteres gjennom settogskutt.no .
Bestandsplanene bør i større grad dekke årsleveområdene enn det som er tilfelle i dag.	Gjennomført i Hemne og i Halså.	De 4 storvaldene har gått sammen til ett bestandsplanområde for elg, f.o.m. 2015. De 4 storvaldene har gått sammen til ett bestandsplanområde for elg, f.o.m. 2015. Det arbeides fra Innlandet vald for en sammenslutning med andre vald for utarbeidelse av en slik plan for elg.
Øke kunnskapen om forvaltningen, beitegrunnet, trekkveier o.l.	Halså har iverksatt.	Har to beiteundersøkelser.
Fellingsprosenten skal minimum være 75 % pr år på vald og bestandsplannivå.	Mål delvis oppnådd	Viser til utarbeidet statistikk. Hemne: bare DPO Vest oppnådde målet i 2015. Alle storvaldene nådde målet om 75 % felling i 2016. Halså: Fellingsprosent i 2015 og 2016 er henholdsvis 53 og 50 prosent. Fellingsprosenten for Aure ligger på mellom 30 og 40 prosent.
Anbefalte grenseverdier for beskatning av ulike kategorier dyr i bestandsplanene: <ul style="list-style-type: none"> • Kalv: 50-70% • Eldre ku og 1,5 år: 15-25% • Eldre okse og 1,5 år: 15-25% 	Delvis hensyntatt i bestandsplanene.	Viser til utarbeidet statistikk. Det viser seg i ettertid at anbefalte grenseverdier kanskje ble noe feil. Kan justeres i revidert plan. Kalv: 37 % Hodyr: 30 % Handyr 33 %. Gjennomsnitt for 2015 og 2016.

Kapittel 9. Kommunale mål for forvaltning av rådyr

Mål	Måloppnåelse	Merknader
-----	--------------	-----------

Det viktigste tiltaket for å nå målsettingene om å øke bestanden er å øke antall produksjonsdyr og ta vare på de største produksjonsdyra.	Langsiktig mål.	Fokus på målsettingen. Fokus på målsettingene.
Robuste bestander er nødt til å være noenlunde kjønnsbalansert og inneha en god del eldre dyr. Dette vil gi en høyere produktivitet og være enklere å forvalte.	Langsiktig mål.	Uttak geit er i Hemne under 20 % av total uttak gjennom jakt. Uttak geit i Halså er på 28 % i snitt for årene 2015 og 2016. Ett valt har fredet geita. Uttak geit i Aure er på 21% i snitt i årene 2015 og 2016. Noen vald freder geit.
En høyere bestandstetthet innen samarbeidsområdet enn i dag.	Langsiktig mål.	Når den neppe med det første.
Ta vare på produksjonsdyra.	Tatt til etterretning	Uttak geit i Hemne under 20 %. Uttak geit i Halså 28 % og for bukk 47 %. Uttak geit i Aure er på 21% i snitt i årene 2015 og 2016. 56% på bukk i tilsvarende periode.
Antall døde dyr i trafikken skal normalt ikke overstige 15 % av fellingsresultatet på kommunenivå og årsbasis.	Ikke oppnådd målsetting	Hemne: 2015=38,8%, 2016=31,3 (pr 31.01.16) Halså, har ikke data enda. Aure 2015 = 22% 2016 = 41%

Tiltak	Gjennomføringsgrad	Resultat/ Merknad
Forvaltningen skal normalt skje i form av kvotefri jakt.	Innført i Hemne og Halså	Hemne: Kvotefri jakt innført for storvaldene. Halså: Kvotefri jakt innført for storvaldene. Vald med bestandsplaner har kvotefri jakt, mens de andre har satte kvoter.
Senke uttaket av geit til 20 % eller mindre.	Mål oppnådd i Hemne.	Uttak geit Hemne 2015 = 17,6%, 2016 = 14,9% Uttak geit Halså er 28 %. Dette må implementeres i den praktiske jakta i Aure.
Rev og gaupe er betydelige predatorer på kje og eldre dyr. Høstestyr tar også sitt. Øke innsatsen og kunnskapen på dette feltet slik at uttak gjennom rev og høstestyr reduseres.	Ikke iverksatt	Iverksatt på rev, ikke når det gjelder høstestyr
Ha fokus på produksjonsdyra, unngå å ta ut disse.	Iverksatt.	Økt fokus på tiltaket En må øke fokuset på tiltaket
Øke kunnskapen om forvaltningen, beitegrunlaget, trekkveier o.l.	Ikke utført i Hemne Halså er i gang	Har beiteundersøkelser, og er i gang med trekkveier.
Bestandsplaner som dekker større områder enn i dag, øker dialogen mellom områdene og en får en større forståelse mellom aktørene i forvaltningen.	Utført i Hemne Halså: har en vei å gå der, men på elg er det felles plan for kommunen.	Er i gang med å se på trekk og trekkmønster.
Valdene oppfordres til å foreta telling av kje i august, en sikrer dermed at det en høster ikke overstiger produksjonen.	Ikke iverksatt	

Kapittel 10. Fallvilt		
Mål	Måloppnåelse	Merknader
Arbeide for at antall dyr som blir drept i trafikken går ned.	Ikke oppnådd Ukjent med situasjonen i år.	
Tiltak	Gjennomføringsgrad	Resultat/ Merknad
Ha kontakt med operatørene for funksjonskontraktene, angående rydding langs fylkesveier og Europaveien.	Ikke utført Litt kontakt er det.	Viktig å få kartfestet passeringssområder på kart.

Ha kontakt med vegvesenet før funksjonskontraktene inngås.	Ikke utført	
Ha kontakt med vegvesenet om skilting av utsatte strekninger og lignende.	Ikke utført	

Kapittel 11. Jakttider		
Mål	Måloppnåelse	Merknader
I områder der hjort er dominerende art i forhold antall felte dyr bør jakttiden for hjort og elg være lik. Der synkronisering av jakttid må være målet.	Delvis oppnådd.	Nye jaktidsrammer fra 2017. Nye jaktidsrammer fra 2017. Like jakttider i de tre kommunene.
Tiltak	Gjennomføringsgrad	Resultat/ Merknad
Arbeide med å synliggjøre de negative sidene med ulik jakttid utgjør for elg og hjort mellom artene og mellom fylkene.	Gjennomført	Det ble i 2015 søkt Fylkeskommune og Direktoratet om samme jakttid i Hemne som i Aure/Halsa. Delvis innvilget. Felles jakttid for de tre kommunene på elg og hjort Ny jakttider fra 2017.

Kapittel 12. Bestandsplaner		
Mål	Måloppnåelse	Merknader
Der det er naturlig og ønskelig at bestandsplanene dekker årsleveområder. Vald oppfordres derfor til å samarbeide om bestandsplaner som dekker årsleveområder. Det trengs ikke en ny organiseringsprosess for å få til dette, jamfør forskrift om forvaltning av hjortevilt §§14, 15, 16 og 17.	Delvis oppnådd på elg.	Ei bestandsplan for elg i Halsa og ei i Hemne Ingen bestandsplaner for elg i Aure, men det jobbes med utforming av et ønsket område for utarbeidelse for en slik plan.
Tiltak	Gjennomføringsgrad	Resultat/ Merknad
Årlige møter innad og mellom kommunene, der mål og fellingsresultater evalueres.	Gjennomført i Hemne Ikke gjennomført i Halsa	
Aure starter en organiseringsprosess, ved hjelp av ekstern hjelp		
Arbeide for å forenkle prosesser med bestandsplaner som går over kommune og fylkesgrenser.	Ingen spesielle tiltak iverksatt.	

Kapittel 14. Organisering av samarbeidet mellom kommunene og rettighetshaverne		
Mål	Måloppnåelse	Merknader
Det etableres et interkommunalt utmarksrådet som skal vurdere og diskutere: bestandsdata, bestandsutviklingen, vektutvikling, kjønns- og alderssammensetning. Nye bestandsplaner m.m.	Ferdig	Interkommunalt utmarksråd (IKU) ble etablert 10.03.15
Det kommunale utmarksrådet skal vurdere og diskutere: bestandsdata, bestandsutviklingen, vektutvikling, kjønns og alderssammensetning. Nye bestandsplaner m.m.	Fortløpende	
Andre oppgaver kan tas inn på sikt.		
Tiltak	Gjennomføringsgrad	Resultat/ Merknad
Det etableres et interkommunalt utmarksråd innen 01.04.15.	Gjennomført	
Det bør etableres kommunalt utmarksråd i Aure og Hemne innen utgangen av planperioden.	Gjennomført	I Hemne ble Hemne hjortevilråd stiftet 26.03.15 I Aure ble Aure utmarksråd stiftet xx.xx.17.

9.3 Krav til innhold i bestandsplaner

1. Kort beskrivelse av planområde og organisering
 - a. Valdets beliggenhet og grenser
 - b. Valdets totale og tellende areal
 - c. Hvordan valdet er organisert i jaktfelt, kontaktpersoner, m.v.
 - d. Sammensetning styre
 - e. Samarbeid med andre vald, mm
 - f. Vesentlige endringer fra forrige planperiode, endring i antall medlemmer, endringer i jaktfeltstrukturen, vedtektsendringer, administrative endringer, endring av jaktregler (hvis revidering av tidligere plan)
2. Planperiode (planens varighet, f.o.m. jaktåret xx t.o.m. jaktåret xx)
3. Vurdering av grunnlags- og bestandsdata for planområdet
 - a. Fellingsdata (tildelte og felte)
 - b. Sett elg og hjort
 - c. Beiteskader på innmark/skog innen valdet/ planområdet
 - d. Irregulær avgang (funnet døde dyr både i og utenom jakta)
 - e. Andre tilgjengelige bestandsregistreringer, eks. vårtellinger, aldersanalyser, vektutvikling
4. Evaluering av foregående planperiode (ikke aktuelt ved 1.gangs plan).
 - a. Hvordan har målsettinger i forrige bestandsplanperiode blitt innfridd?
5. Hovedutfordringer for de enkelte artene
6. Målsettinger
 - a. Hovedmål
 - b. Delmål
 - i. Sammensetning av bestanden
 - ii. Bestandsstørrelse
7. Virkemidler (tiltak)
 - a. Avskytingsplan
 - i. Antall dyr og prosentvis fordeling mellom kjønn og alder fordelt på år
 - ii. Årlig fellingsrapport til kommunen
 - b. Tiltak mot skade på innmark og skog
 - c. Skjøtselstiltak i planområdet
8. Andre bestemmelser (beskrives)
 - a. Reaksjonsbestemmelser
 - b. Rutiner/ Håndtering av feilskyting
 - c. Skadeskyting
 - d. Jaktregler
 - e. Kontroll av felte dyr

