

Kirkerne er i mange tilfælde mere end 800 år gamle og vi bør betragte disse som vor kulturarv, som vi har til låns i vor korte tidsperiode- og som vi skal overgive til næste generation i mindst lige så god vedligeholdelses tilstand, som da vi overtog ansvaret for kirkerne.

Kalkning af kirker er igennem århundreder blevet udført af indsigtfulde murere, der fik deres viden fra deres murermestre, der slægtsled til slægtsled førte de ældgamle håndværkstraditioner videre.

De gamle håndværkstraditioner, med afrensning, reparation af skader og kalkning efter de gamle recepter er næsten gået i glemmebogen.

Dette har i mange tilfælde ført til at holdbarheden af kalkningen er blevet væsentlig forringet, og med den mangelfulde udvendige kalkning ses ofte skader på middelaldermurværket med nedbrydning og formeling til følge. Der ses også ofte reparationer af skader hvor kalkmørtlen er tilsat bindemiddel (cement), dette medfører at middelaldermurværket ikke kan komme af med fugten med yderligere skader på den indvendige side.

Ankons målsætning er at genindføre de gamle håndværkstraditioner- og i et samarbejde med fortrinsvis lokale murermestre kan vi rette op på disse forhold og samtidig få længere holdbarhed af kalkningen.

Processen i kalkning i 2014 med Ankon som udførende og ansvarlig rådgiver:

1. Besigtigelse af kirken og drøftelse af vedligeholdelsestilstanden med menighedsrådet.
2. Udarbejdelse af udbudsmateriale baseret på AB 92, (almindelige betingelser for arbejder og leverancer) med recepter på materialer og angivelse af udførelsesmetoder.
3. Valg af 4 virksomheder til af afgive tilbud, disse vælges i samråd med menighedsrådet.
4. Vurdering af licitationsresultatet og indstilling til menighedsrådet om valg af entreprenør.
5. Udarbejdelse af Entrepriseraftale, med Entreprisegaranti på 15% af entreprisensummen.
6. Entrepriseraftalen underskrives af menighedsrådet, der deltager i opstartsmøde.
7. Tilsyn med arbejdet i hele udførelsesperioden for at sikre at udbudsmaterialet følges.
8. Afleveringsforretning efter arbejdets udførelse, med angivelse af evt. mangler.
9. 1-års gennemgang med udbedring af mangler konstateret under gennemgangen.
10. 3-års gennemgang med udbedring af de på dette tidspunkt konstaterede mangler.

Ved indvendig kalkning skal Nationalmuseet altid tilkaldes for udarbejdelse af en besigtigelsesrapport, denne er omkostningsfri for menighedsrådet. Ved renovering af kalkmalerier, eller ved fremkomst af kalkmalerier under afrensningen, skal Nationalmuseet ligeledes tilkaldes. Ved udvendig kalkning tilkaldes Nationalmuseet efter behov. Ankon forestår kontakten til Nationalmuseet.

Sorø, den 05-09-2014

Per B. Schleiter

Rådgivende ingeniør