



Aan de bewoners rond de boorlocatie Wateringseweg 76

Poeldijk, 27 augustus 2016

Geachte bewoners,

Het zal u niet ontgaan zijn; vanaf 10 augustus zijn in iets meer dan een week de boortoren en bijbehorende installaties van Drilltec opgebouwd. Zo'n 85 vrachtwagens aan materiaal waren er nodig om het geheel samen te stellen. Op donderdagmiddag 18 augustus was de opbouw gereed en werden de laatste testen uitgevoerd. De vrijdagmorgen daarop zijn de boorwerkzaamheden gestart.

Volgens de planning zullen er twee putten worden geboord; een productieput waar het warme water naar boven wordt gehaald en een injectieput waarin het afgekoelde water weer wordt teruggepompt. De boorwerkzaamheden vinden 24 uur per dag, 7 dagen per week plaats en zullen naar verwachting ongeveer drie maanden in beslag nemen.

Op dinsdag 23 augustus is de eerste sectie van de eerste put tot 1.040 meter diepte geboord met een diameter van 17,5" (circa 45 cm), Hierna is er gestart met het plaatsen van de casings (beschermbuizen). Deze casings worden aan de buitenkant met cement opgevuld om er zeker van te zijn dat er een goede bescherming is en ondergrondse lagen niet met elkaar in verbinding kunnen komen. Naar verwachting zal op zondag 29 augustus worden gestart met het boren van de tweede sectie naar ongeveer 2300 meter diepte. Dit duurt ruim een week.

Bij het boren op grotere diepte kunnen er harde lagen worden aangetroffen die meer kracht van de boortoren vragen. Deze krachtsinspanning kan gepaard gaan met tijdelijk hoger geluidniveau dan normaal. Vanuit de projectorganisatie wordt er alles aan gedaan om de geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken.

Heeft u vragen of wilt u iets onder de aandacht brengen? Stuur dan een berichtje naar info@aardwarmtevogelaer.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Directie Aardwarmte Vogelaer
Léon Lankester
Henry Janssen
Klaas Vogel